

# Hinweis Cortenstahl!

Meine  
Oberfläche  
bildet  
**EDELROST!**



**bellissa**<sup>®</sup>

Wetterfester Stahl, auch genannt CORTEN-Stahl, ist ein starkes und natürlich korrodierendes Material mit einer immer einzigartigen Patina. Cortenstahl fügt sich perfekt in die Umgebung ein und durch Bewitterung entsteht eine feste, undurchlässige Sperrsicht, die dem Material eine erhöhte Widerstandskraft gegen natürliche Korrosion verleiht. Während der Verarbeitung ist der wetterfeste Baustahl noch in walzblankem Zustand ohne die Rostoptik.

**Die Edelrost-Patina bildet sich erst durch die natürlichen Witterungsverhältnisse und kann bei diesem Produkt bereits stellenweise eingesetzt haben.**

Die Bildung der Edelrostoberfläche beginnt ungefähr nach 2-3 Wochen und ist nach ca. 1,5 bis 3 Jahren abgeschlossen. Wichtig zur Bildung der funktionierenden Sperrsicht ist der Wechsel zwischen einer feuchten und trockenen Witterung.

Tipp: Damit Corten-Artikel in kurzer Zeit eine gleichmäßige Rostoberfläche ansetzen, kann das Produkt mit einer umweltverträglichen Lösung (abgefüllt in einen Blumensprüher) „benebelt“ werden. Der beschleunigte Korrosionsvorgang kann zwischen einigen Tagen und drei bis vier Wochen dauern. Zur Beschleunigung kann 1x täglich nachgenebelt werden. Den Blumensprüher nach Gebrauch mit sauberem Wasser durchspülen. Lösung: 1/5 Anteil Speisesalz, 1/5 Anteil Essigessenz, 3/5 Anteile Wasser.