



GX WALL+

SIE GEWINNEN ZEIT*, OHNE EINBUSSEN IN DER QUALITÄT

ANBRINGUNG AUF VORBEREITETEN WÄNDEN**

TAG	ARBEITS SCHRITT	Keramik-fliese	VORTEIL GX WALL+
Tag 1	Einrichten der Baustelle	12' 10 m² = 150 à 250 kg	3' 15 m² = 50 kg
	Vorbereiten der Verlegearbeiten	10' Befestigen einer Fliesenschiene oder Rahmung	0'
	Zuschneiden der Fliesen	20' Fliesenschneider, Winkelschleifer oder elektrische Fliesenschneidemaschine	10' Teppichmesser oder Stichsäge
	Anbringen der Fliesen (Kleber + Materialvorbereitung)	50' 180' Vorbereiten des Klebers 20 kg + Verlegen von Fliesen und Fliesenkreuzen Trocknen 720'	90' Kleber Gx Xtra Power (7 Tuben = 3,5 kg) 30' Silikon
	Reinigen und Aufräumen - Ende der Arbeiten Tag 1	45'	10'
		5,5 h	2,5 h
Tag 2	Versiegeln Wand zu Boden	45'	
	Verfugen	105' Anrühren der Fugenmasse, Einarbeiten, Reinigen Trocknen 60'	
	Reinigen und Aufräumen Ende der Arbeiten Tag 2	15' Rückstände und Staub entfernen, Reinigen der Werkzeuge	
		2,75 h	
Tag 3	Abdichten Duschtasse und ggf. Wasseranschlüsse	30' Silikon	
		0,30 h	
ZEITBEDARF INSTALLATION		50' m²	15' m²
ZEIT, IN DER DER RAUM NICHT NUTZBAR IST		2,5 - 3 Tage ohne Duschkmöglichkeit	1/2 - 1 Tag ohne Duschkmöglichkeit



*Am Beispiel einer 10 m²-Baustelle, in einem ebenerdigen Haus, mit einer Entfernung von 15 m zwischen der Abladestelle und dem Anbringungsort.

** Wandfliesen werden auf einer vollständig ebenen Wand angebracht und können das Durchführen von aufwendigen Renovierungsarbeiten erfordern, wie das Verspachteln und Nivellieren der Wände. Die Kompositfliese Gx wall+ kann direkt auf der alten bereits verfliesen Wand oder auf jeder beliebigen anderen Oberfläche mit Unebenheiten (Toleranz von +/- 3 mm) angebracht werden.

Bei einer Anbringung in Feuchträumen (Dusche, Badezimmer usw.) muss die Wand mit einer dichtenden Grundierung behandelt und die Abschlüsse und Ecken mit Dichtband versehen werden. Halten Sie sich an die geltenden Bauvorschriften.